

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami 150 KM w gruncie kat. I-II 5528,86	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5 528,860	
				RAZEM	5 528,860
2	KNR 2-01 0314-04	Ręczne formowanie nasypów z ziemi przemieszczanej spycharkami (kat. gruntu I-II) 3414,56	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3 414,560	
				RAZEM	3 414,560
3	KNR 2-01 0240-04 0214-04	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 3.00 m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 1 km; grunt kat. I-II 3265,57	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3 265,570	
				RAZEM	3 265,570
4	KNR 2-01 0240-04 0214-04	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 3.00 m <sup>3</sup> na odkład; grunt kat. I-II 4570,57	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4 570,570	
				RAZEM	4 570,570
5	kalk. własna	Zakup i dostawa ziemi urodzajnej (humusu) samochodami samowładowczymi 631,03	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	631,030	
				RAZEM	631,030
6	KNR 2-01 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III (pow korony-14.033,89 m <sup>2</sup> , pow. skarp-9.264,31 m <sup>2</sup> ) 23298,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23 298,200	
				RAZEM	23 298,200
7	kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna rzędnych warstwy okrywowej - humusu 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000